

# แบบฟอร์มการขอประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ (Website)

## เทศบาลตำบลสวนหลวง


ข้าพเจ้า : นางสาว.....นางอัญญารัตน์ สรรพศรี.....ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานพัสดุ.....  
งานพัสดุและทรัพย์สิน กอง.....คลัง.....โทรศัพท์ภายใน.....๐๒-๕๒๐-๕๗๕๐-๓.....  
มีความประสงค์จะขอประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ (Website) ดังนี้

ลำดับ	ข้อความประชาสัมพันธ์	สิ่งที่ส่งมาด้วย (File รูปภาพ CD ฯลฯ)	ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์		
			เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่	รวม (วัน)
๑.	ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ บริเวณสนามบาสเกตบอล โดยวิธีคัดเลือก	File ประกาศ	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔	-	

### หมายเหตุ

#### ๑ ข้อตกลงการขอประชาสัมพันธ์

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความที่จะประชาสัมพันธ์ และสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูลที่จะลงประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หากมีความผิดพลาดของข้อมูลใด ๆ เกิดขึ้น ในการลงประชาสัมพันธ์ ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบทุกประการ

ยอมรับ ลงชื่อ..........ผู้ขอใช้บริการ

(นางอัญญารัตน์ สรรพศรี)

วันที่.....๑๕/๑๐/๒๕๖๔...../ เวลา.....๑๕:๒๕.....น.

#### ๒ สำหรับเจ้าหน้าที่

ดำเนินการประชาสัมพันธ์

ส่งเรื่องกลับ

ระบุสาเหตุ.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(.....)

วันที่...../ เวลา.....น.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
จ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสนามบาสเกตบอล โดยวิธีคัดเลือก /  
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสนามบาสเกตบอล งานบริการก่อสร้างอาคารสนามกีฬา(72.14.13.01 )
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสวนหลวง / เทศบาลตำบลสวนหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 11,000,000.00 ..... บาท
4. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบไร้โครงสร้าง  
.....  
.....  
.....  
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... 10,811,805.43 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 รายงาน пр.4
  - 6.2 รายงาน пр.4 (พ)
  - 6.3 รายงาน пр.5 (ก)
  - 6.4 รายงาน пр.6
  - 6.5 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายนพดล อยู่เสือ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  - 7.2 ณัฐธิดา มณีวงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการศึกษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  - 7.3 ชัยศักดิ์ สุวรรณรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสนามบาสเกตบอล โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสนามบาสเกตบอล

สถานที่ก่อสร้าง : งานบริการก่อสร้างอาคารสนามกีฬา(72.14.13.01)  
ตำบล สวนหลวง อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลสวนหลวง เทศบาลตำบลสวนหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารอเนกประสงค์เหล็กแบบไร้โครงสร้าง จำนวน 1.000 หลังละ 10,330,305.43 บาท	10,330,305.43	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	481,500.00	
สรุป	ราคากลาง	10,811,805.43	
	ราคากลาง (..... สิบสามแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าบาทสี่สิบสามสตางค์ .....) )		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสนามบาสเกตบอล โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสนามบาสเกตบอล  
งานบริการก่อสร้างอาคารสนามกีฬา(72.14.13.01)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สวนหลวง อำเภอ กระหม่อมแบน จังหวัด สมุทรสาคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสวนหลวง เทศบาลตำบลสวนหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่




( นายพดล อยู่เสือ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( ชัยศักดิ์ สุวรรณรัตน์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ณัฐธิดา มณีวงษ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยศักดิ์ สุวรรณรัตน์

30 กันยายน 2564 13:26:50

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารอเนกประสงค์หลังคาเหล็กแบบไร้โครงสร้าง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสนามบาสเกตบอล โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสนามบาสเกตบอล		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอ	กระทุ่มแบน	จังหวัด สมุทรสาคร
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสวนหลวง / เทศบาลตำบลสวนหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารอเนกประสงค์หลังคาเหล็กแบบไร้โครงสร้าง	7,977,685.87	1.2949	10,330,305.43	
รวมค่าก่อสร้าง				10,330,305.43	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร  
 10,330,305.43      บาท ต่อ 1 หน่วย

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

กลุ่มงาน/งาน อาคารอเนกประสงค์หลังคาเหล็กแบบไร้โครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสนามบาสเกตบอล โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสนามบาสเกตบอล

สถานที่ก่อสร้าง งานบริการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสนามบาสเกตบอล (72.14.13.01) อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสวนหลวง / เทศบาลตำบลสวนหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	10,330,305.43	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,330,305.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสนามบาสเกตบอล โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสนามบาสเกตบอล

สถานที่ก่อสร้าง งานบริการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬา(72.14.13.01) ตำบล สุรินทาสาร

อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสวนหลวง / เทศบาลตำบลสวนหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ \_\_\_\_\_

( นายบพต อยู่เสือ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( ญัฐธิดา มณีวงศ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ชัยศักดิ์ สุวรรณรัตน์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารอเนกประสงค์หลังคาเหล็กแบบไร้โครงสร้าง  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อ่างทองสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสนามบาสเกตบอล โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสนามบาสเกตบอล  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ส่วนหลวง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสวนหลวง / เทศบาลตำบลสวนหลวง  
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมคำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,966,934.27	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					4,768,579.60	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					233,208.00	
4	อื่นๆ		รวม					8,964.00	
รวมคำวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								7,977,685.87	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,977,685.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัยศักดิ์ สุวรรณรัตน์  
 30 กันยายน 2564 13:26:18



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนพื้น ค.ส.ล.	30.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	2,100.00	2,100.00	
	งานเสาะเชื่อมคอนกรีตอัดแรงรูปตัว ไอ								
	- เสาะเชื่อมคอนกรีตอัดแรง 0.26x0.26 ยาว 18.00 เมตร (สพต. 4-DB 16 มม. ยาว 4 เมตร)	54.000	ต้น	4,943.00	266,922.00	1,148.00	61,992.00	328,914.00	
	- คัดตักใส่เสาะเชื่อมคอนกรีตอัดแรง 0.26x0.26	54.000	ต้น	0.00	0.00	230.00	12,420.00	12,420.00	
	- งานขุดดินที่ฐานราก	50.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	7,400.00	7,400.00	
	- ทราดยาบรอกันหลุม	3.000	ลบ.ม.	469.63	1,408.89	91.00	273.00	1,681.89	
	- คอนกรีตหยาบรอกันหลุม	1.500	ลบ.ม.	1,682.13	2,523.19	306.00	459.00	2,982.20	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
- ไม่แบบ (ทั้งหมด 186 ลบ.ฟ. ใช้ 50%)	93.000	ลบ.ฟ.	626.17	58,233.81	0.00	0.00	58,233.81		
- ค่าแรงงานไม่แบบ	186.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	24,738.00	24,738.00		

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ทราวยึดแบบ 1 1/2" x 3"	23.000	ลบ.ฟ.	704.05	16,193.15	0.00	0.00	16,193.15	
	- ตะปู 2" , 3"	46.000	กก.	45.93	2,112.78	0.00	0.00	2,112.78	
	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>								
	- RB 6 มม. (นน. 0.222 กก./เมตร)	.495	ตัน	27,288.04	13,507.57	4,100.00	2,029.50	15,537.08	
	- RB 9 มม. (นน. 0.488 กก./เมตร)	.113	ตัน	25,002.62	2,825.29	4,100.00	463.30	3,288.60	
	- DB 12 มม. (นน. 0.888 กก./เมตร)	.130	ตัน	26,312.15	3,420.57	3,300.00	429.00	3,849.58	
	- DB 16 มม. (นน. 1.580 กก./เมตร)	3.005	ตัน	21,320.56	64,068.28	3,300.00	9,916.50	73,984.78	
	- DB 20 มม. (นน. 2.470 กก./เมตร)	.125	ตัน	21,980.37	2,747.54	2,900.00	362.50	3,110.05	
	- DB 25 มม. (นน. 3.850 กก./เมตร)	4.385	ตัน	19,889.72	87,216.42	2,900.00	12,716.50	99,932.92	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 8	219.000	กก.	43.61	9,550.59	0.00	0.00	9,550.59	
	<b>งานคอนกรีต</b>								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 ksc. (Cube)	45.000	ลบ.ม.	1,867.68	84,045.60	391.00	17,595.00	101,640.60	
	<b>งานโครงสร้างเสาและคาน</b>								

ชัยศักดิ์ สุวรรณรัตน์

30 กันยายน 2564 13:26:18

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- WF 588x300x14x23 mm. (1,050 Kg/ท่อน)	24.000	ท่อน	37,275.00	894,600.00	0.00	0.00	894,600.00	
	- WF 300x150x6.5x9 mm. (220.2 Kg/ท่อน)	6.000	ท่อน	7,288.62	43,731.72	0.00	0.00	43,731.72	
	- H-BEAM 300x300x10x15 mm. (564 Kg/ท่อน)	22.000	ท่อน	18,668.40	410,704.80	0.00	0.00	410,704.80	
	- เหล็กฉาก L 65x65x5 mm. (30Kg/ท่อน)	43.000	ท่อน	944.40	40,609.20	0.00	0.00	40,609.20	
	- เหล็กฉาก L 40x40x3 mm. (11.00 Kg/ท่อน)	59.000	ท่อน	346.28	20,430.52	0.00	0.00	20,430.52	
	- ค่าแรงงานทำเหล็กรูปพรรณ(ลาดเชื่อม)	31,591.000	กก.	0.00	0.00	12.00	379,092.00	379,092.00	
	- แผ่นเหล็ก 800x500x25 mm. (78.5 Kg/แผ่น)	24.000	แผ่น	2,750.00	66,000.00	390.00	9,360.00	75,360.00	
	- แผ่นเหล็ก 600x300x20 mm. (28.26 Kg/แผ่น)	24.000	แผ่น	990.00	23,760.00	140.00	3,360.00	27,120.00	
	- แผ่นเหล็ก 500x300x25 mm. (29.83 Kg/แผ่น)	6.000	แผ่น	1,044.00	6,264.00	150.00	900.00	7,164.00	
	- แผ่นเหล็ก 300x150x20 mm. (7.06 Kg/แผ่น)	6.000	แผ่น	250.00	1,500.00	35.00	210.00	1,710.00	
	- แผ่นเหล็ก ทน 10 มม. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู	384.000	แผ่น	30.00	11,520.00	10.00	3,840.00	15,360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็กหนา 6 มม. (กว้าง 30 ซม. ตลอดแนวตาม)	3,702.000	กก.	31.00	114,762.00	10.00	37,020.00	151,782.00	
	- J-BOLT 25 mm. (Long 0.60 M.) 9.4 kg/ตัว	2,256.000	กก.	40.00	90,240.00	10.00	22,560.00	112,800.00	
	- J-BOLT 20 mm. (Long 0.60 M.) 6.28 kg/ตัว	376.000	กก.	40.00	15,040.00	10.00	3,760.00	18,800.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	221,873.36	2,353,937.92	23,884.00	612,996.30	2,966,934.27	
2	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	- หลังคาเหล็กไร้โครงสร้าง (LL-V610 หนา 1.5 มม.)	2,489.000	ตร.ม.	1,600.00	3,982,400.00	80.00	199,120.00	4,181,520.00	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm. (30.84 Kg/ทอน)	176.000	ทอน	956.00	168,256.00	308.00	54,208.00	222,464.00	
	- งานเหล็กระบายอากาศ (Louver 457) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	744.000	ม.	170.00	126,480.00	50.00	37,200.00	163,680.00	
	- แผ่นเหล็ก Siding	430.000	ตร.ม.	150.00	64,500.00	80.00	34,400.00	98,900.00	
	- Flashing	76.000	ม.	100.00	7,600.00	50.00	3,800.00	11,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สกรูยาวยี่แฉง Sidling	1,500.000	ตัว	2.50	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	
	- งานทาสีกันสนิมโครงเหล็ก	1,085.820	ตร.ม.	45.00	48,861.90	35.00	38,003.70	86,865.60	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	3,023.50	4,401,847.90	603.00	366,731.70	4,768,579.60	
<b>3</b>	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟ EMT ศก. 3/4"	33.000	ท่อน	115.20	3,801.60	40.00	1,320.00	5,121.60	
	- สายไฟฟ้า VCT 2x2.5 SQ.MM.	5.000	ม้วน	5,124.00	25,620.00	700.00	3,500.00	29,120.00	
	- ชุดโคมไฟฟ้า ชนิด LED 300 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	24.000	ชุด	5,000.00	120,000.00	1,500.00	36,000.00	156,000.00	
	- เตารับคู่	12.000	ชุด	167.20	2,006.40	80.00	960.00	2,966.40	
	- ชุดคอนโทรลระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ และสายเมนระบบไฟฟ้า	2.000	ชุด	15,000.00	30,000.00	5,000.00	10,000.00	40,000.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	25,406.40	181,428.00	7,320.00	51,780.00	233,208.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	อื่นๆ - เพคอนกรีตเก็บงานบริเวณฐานราก	21.600	ตร.ม.	350.00	7,560.00	65.00	1,404.00	8,964.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	350.00	7,560.00	65.00	1,404.00	8,964.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								7,977,685.87	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคารอเนกประสงค์หลังคาเหล็กแบบไร้โครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสนามบาสเกตบอล โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

บริเวณสนามบาสเกตบอล งานบริการก่อสร้างอาคารสนามกีฬา(72.14.13.01 )

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สวนหลวง อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสวนหลวง / เทศบาลตำบลสวนหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,966,934.27	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					4,768,579.60	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					233,208.00	
4	อื่นๆ		รวม					8,964.00	
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ</b>								<b>7,977,685.87</b>	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานรื้อถอน		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- รื้อถอนพื้น ค.ส.ล.	30.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	2,100.00	2,100.00	
	งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัว ไอ		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 0.26x0.26 ยาว 18.00 เมตร (สพท. 4-DB 16 mm. ยาว 4 เมตร)	54.000	ต้น	4,943.00	266,922.00	1,148.00	61,992.00	328,914.00	
	- ค่าติดตั้งเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 0.26x0.26	54.000	ต้น	0.00	0.00	230.00	12,420.00	12,420.00	
	- งานขุดดินทำฐานราก	50.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	7,400.00	7,400.00	
	- ทราดยาบรอกกันหลุม	3.000	ลบ.ม.	469.63	1,408.89	91.00	273.00	1,681.89	
	- คอนกรีตหยาบรองกันหลุม	1.500	ลบ.ม.	1,682.13	2,523.19	306.00	459.00	2,982.20	





	- แผ่นเหล็ก ทน 10 มม. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู	384.000	แผ่น	30.00	11,520.00	10.00	3,840.00	15,360.00
	- แผ่นเหล็ก ทน 6 มม. (กว้าง 30 ซม. ตลอดแนวคาน)	3,702.000	กก.	31.00	114,762.00	10.00	37,020.00	151,782.00
	- J-BOLT 25 มม. (Long 0.60 M.) 9.4 kg/ตัว	2,256.000	กก.	40.00	90,240.00	10.00	22,560.00	112,800.00
	- J-BOLT 20 มม. (Long 0.60 M.) 6.28 kg/ตัว	376.000	กก.	40.00	15,040.00	10.00	3,760.00	18,800.00
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	221,873.36	#####	23,884.00	612,996.30	2,966,934.27
2	งานสถาปัตยกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- หลังคาเหล็กไร้โครงสร้าง (LL-V610 ทน 1.5 มม.)	2,489.000	ตร.ม.	1,600.00	#####	80.00	199,120.00	4,181,520.00
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. (30.84 Kg/ท่อน)	176.000	ท่อน	956.00	168,256.00	308.00	54,208.00	222,464.00
	- งานติดตั้งระแนงภายนอก (Louver 457) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	744.000	ม.	170.00	126,480.00	50.00	37,200.00	163,680.00
	- แผ่นเหล็ก Sidling	430.000	ตร.ม.	150.00	64,500.00	80.00	34,400.00	98,900.00
	- Flashing	76.000	ม.	100.00	7,600.00	50.00	3,800.00	11,400.00
	- ศึกษาวางแผน Sidling	1,500.000	ตัว	2.50	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
	- งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก	1,085.820	ตร.ม.	45.00	48,861.90	35.00	38,003.70	86,865.60
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	3,023.50	#####	603.00	366,731.70	4,768,579.60
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟ EMT คก. 3/4"	33.000	ท่อน	115.20	3,801.60	40.00	1,320.00	5,121.60
	- สายไฟฟ้า VCT 2x2.5 SQ.MM.	5.000	ม้วน	5,124.00	25,620.00	700.00	3,500.00	29,120.00
	- ชุดโคมไฟฟ้า ชนิด LED 300 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	24.000	ชุด	5,000.00	120,000.00	1,500.00	36,000.00	156,000.00
	- ตัวรับคู่	12.000	ชุด	167.20	2,006.40	80.00	960.00	2,966.40
	- ชุดตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้าส่องแสงสว่าง พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ และสายเมนระบบไฟฟ้า	2.000	ชุด	15,000.00	30,000.00	5,000.00	10,000.00	40,000.00
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	25,406.40	181,428.00	7,320.00	51,780.00	233,208.00
4	อื่นๆ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- เทคโนโลยีเกี่ยวกับงานบริเวณฐานราก	21.600	ตร.ม.	350.00	7,560.00	65.00	1,404.00	8,964.00



## รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสวนหลวง ขนาดกว้าง ๓๒.๐๐ ม. ยาว ๖๒.๐๐ ม.

หมู่ ๕ ต.สวนหลวง

แบ่งงวดงานจำนวน ๔ งวด โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ดังนี้

งวดที่ ๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๔๐ วัน นับจากวันเริ่มสัญญา (เบิกจ่ายเงิน ๒๐% ของวงเงินงบประมาณ)

- งานวางแนว ปักผังและระดับก่อสร้าง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานตอกเข็มแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฐานราก ค.ส.ล.แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานตอม่อ ค.ส.ล.แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานตั้งเสาเหล็กรับหลังคาแล้วเสร็จ ๕๐ %

งวดที่ ๒ ระยะเวลาดำเนินการ ๗๐ วัน (๓๐ วัน) นับจากวันเริ่มสัญญา (เบิกจ่ายเงิน ๒๐% ของวงเงินงบประมาณ)

- งานตั้งเสาเหล็กรับหลังคาส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งคานเหล็กรับหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งโครงผนังเหล็กรับเกล็ดระบายอากาศแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๓ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน(๒๐ วัน)นับจากวันเริ่มสัญญา (เบิกจ่ายเงิน ๒๕% ของวงเงินงบประมาณ)

- งานติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กแล้วเสร็จ ๕๐ %

งวดที่ ๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน(๓๐ วัน)นับจากวันเริ่มสัญญา (เบิกจ่ายเงิน ๓๕% ของวงเงินงบประมาณ)

- งานติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเกล็ดผนังระบายอากาศแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ
- งานอื่นๆที่กำหนดไว้ในแบบแปลนและสัญญาจ้างแล้วเสร็จทั้งหมด

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด ๑๒๐ วัน