

# แบบฟอร์มการขอประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ (Website)

## เทศบาลตำบลสวนหลวง


ข้าพเจ้า : นางสาว.....นางอัญญารัตน์ สรรพศรี.....ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานพัสดุ.....  
 งานพัสดุและทรัพย์สิน กอง.....คลัง.....โทรศัพท์ภายใน.....๐๒-๕๒๐-๕๗๔๐-๓.....  
 มีความประสงค์จะขอประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ (Website) ดังนี้

ลำดับ	ข้อความประชาสัมพันธ์	สิ่งที่ส่งมาด้วย (File รูปภาพ CD ฯลฯ)	ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์		
			เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่	รวม (วัน)
๑.	ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสวนหลวง โดยวิธีคัดเลือก	File ประกาศ	๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔	-	

### หมายเหตุ

#### ๑ ข้อตกลงการขอประชาสัมพันธ์

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความที่จะประชาสัมพันธ์ และสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูลที่จะลงประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หากมีความผิดพลาดของข้อมูลใด ๆ เกิดขึ้น ในการลงประชาสัมพันธ์ ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบทุกประการ

ยอมรับ ลงชื่อ..........ผู้ขอใช้บริการ

(นางอัญญารัตน์ สรรพศรี)

วันที่.....๑๔/๑๐/๒๕๖๔..... / เวลา ๑๕.๒๕ น.

#### ๒ สำหรับเจ้าหน้าที่

ดำเนินการประชาสัมพันธ์

ส่งเรื่องกลับ

ระบุสาเหตุ.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(.....)

วันที่..... / เวลา..... น.

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสวนหลวง โดยวิธีคัดเลือก /  
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสวนหลวง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสวนหลวง / เทศบาลตำบลสวนหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 3,027,451.53 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 รายงาน пр.4
  - 6.2 รายงาน пр.5 (ก)
  - 6.3 รายงาน пр.6
  - 6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายนพดล อยู่เชื้อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  - 7.2 ณัฐธิดา มณีวงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  - 7.3 ชัยศักดิ์ สุวรรณรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชัยศักดิ์ สุวรรณรัตน์

27 กันยายน 2564 11:34:47

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสวนหลวง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสวนหลวง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สวนหลวง อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสวนหลวง เทศบาลตำบลสวนหลวง

แบบ สป. 4 และ สป. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1,000 หลังละ 3,027,451.53 บาท	3,027,451.53	
สรุป	ราคากลาง	3,027,451.53	
	ราคากลาง (..... สามล้านสองพันเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลบาทสามสตางค์ .....) )		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ..... สำนักงานโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสวนหลวง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสวนหลวง

สถานที่ก่อสร้าง ..... ตำบล ..... อำเภอ ..... จังหวัด ..... ส่วนหลวง ..... สมุทรสาคร

แบบเลขที่ .....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ..... เทศบาลตำบลสวนหลวง เทศบาลตำบลสวนหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ ..... มีจำนวน ..... ชุด

คำนวณราคากลาง ..... เมื่อวันที่ .....

( นายหนวด อยู่เสือ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( ณัฐริดา มณีวงศ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ชัยศักดิ์ สุวรรณรัตน์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยศักดิ์ สุวรรณรัตน์

27 กันยายน 2564 11:35:13

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสวนหลวง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสวนหลวง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สวนหลวง อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสวนหลวง / เทศบาลตำบลสวนหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	2,326,482.39	1.3013	3,027,451.53	
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>3,027,451.53</b>	

ขนาดพื้นที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,027,451.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง " จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสวนหลวง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสวนหลวง "


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สวนหลวง อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสวนหลวง / เทศบาลตำบลสวนหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ \_\_\_\_\_

  
 ( นายนพดล อยู่เสือ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( ชัยศักดิ์ สุวรรณรัตน์ )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 ( ญัฐิตา มณีวงษ์ )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสวนหลวง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสวนหลวง	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล สวนหลวง	อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสวนหลวง / เทศบาลตำบลสวนหลวง	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,307,712.07	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					638,168.80	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					38,601.52	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					342,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,326,482.39	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,326,482.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัยศักดิ์ สุวรรณรัตน์

27 กันยายน 2564 11:34:59

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานรื้อถอน	21.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	1,470.00	1,470.00	
	- รื้อถอนพื้น ค.ส.ล.								
	งานเสริมคอนกรีตอัดแรงรูปตัว ไอ	36.000	ตัน	1,650.00	59,400.00	800.00	28,800.00	88,200.00	
	- เสริมคอนกรีตอัดแรง 0.22x0.22 ยาว 6.00 เมตร								
	- ค่าตัดสกัดเสเสริมคอนกรีตอัดแรง 0.22x0.22 ม.	36.000	ตัน	0.00	0.00	180.00	6,480.00	6,480.00	
	- งานขุดดินพื้นฐานราก	22.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	3,256.00	3,256.00	
	- ทราดยาบรอกันหลุม	2.000	ลบ.ม.	469.63	939.26	99.00	198.00	1,137.26	
	- คอนกรีตหยาบรองกันหลุม	2.000	ลบ.ม.	1,682.13	3,364.26	306.00	612.00	3,976.26	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
- ไม่แบบ (ทั้งหมด 52 ลบ.ฟ. ใช้ 50%)	26.000	ตร.ม.	626.17	16,280.42	0.00	0.00	16,280.42		
- ค่าแรงงานไม่แบบ	52.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	6,916.00	6,916.00		



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ครายี่ดแบบ 1 1/2" X 3"	7.000	ลบ.ฟ.	704.05	4,928.35	0.00	0.00	4,928.35	
	- ตะปู 2" , 3"	13.000	กก.	45.93	597.09	0.00	0.00	597.09	
	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>								
	- RB 9 มม. ( นน. 0.488 กก./เมตร )	.238	ตัน	25,002.62	5,950.62	4,100.00	975.80	6,926.42	
	- DB 12 มม. ( นน. 0.888 กก./เมตร )	.323	ตัน	26,312.15	8,498.82	3,300.00	1,065.90	9,564.72	
	- DB 16 มม. ( นน. 1.580 กก./เมตร )	.463	ตัน	21,320.56	9,871.41	3,300.00	1,527.90	11,399.32	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	30.000	กก.	43.61	1,308.30	0.00	0.00	1,308.30	
	<b>งานคอนกรีต</b>								
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c' 280 ksc. (Cube)	11.000	ลบ.ม.	1,867.68	20,544.48	391.00	4,301.00	24,845.48	
	<b>งานโครงสร้างเหล็ก</b>								
	- เหล็ก WF 300x200x8x12 mm. (340.8 Kg/ทอน)	15.000	ทอน	11,246.00	168,690.00	0.00	0.00	168,690.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กดำ (BS-M) Ø 3 นิ้ว ทหนา 3.2 mm.(40.6Kg/ทอน)	42.000	ทอน	960.00	40,320.00	0.00	0.00	40,320.00	
	- ท่อเหล็กดำ(BS-M) Ø 2 ½ นิ้วหนา 3.2 mm. (33Kg/ทอน)	39.000	ทอน	696.00	27,144.00	0.00	0.00	27,144.00	
	- เหล็กกล่อง 200x100x4.5 mm. (120.76 Kg/ทอน)	105.000	ทอน	4,560.00	478,800.00	0.00	0.00	478,800.00	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm. (120.76 Kg/ทอน)	60.000	ทอน	580.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	
	- ค่าแรงงานทำเหล็กรูปพรรณ(รวมลาดเชื่อม)	27,184.280	กก.	0.00	0.00	10.00	271,842.80	271,842.80	
	- แผ่นเหล็ก Ø 400x15 mm (15kg/แผ่น)	12.000	แผ่น	510.00	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	
	- แผ่นเหล็ก 400x200x12 mm (7.86kg/แผ่น)	24.000	แผ่น	250.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก	734.190	ตร.ม.	45.00	33,038.55	35.00	25,696.65	58,735.20	
	- BOLT Ø 12 mm (Long 0.10 M.)	19.000	ตัว	85.00	1,615.00	0.00	0.00	1,615.00	
	- BOLT Ø 20 mm (Long 0.60 M.) 1.57 kg/ตัว	75.000	ตัว	200.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- SAG ROD (DB Ø 12 mm.)	.060	ตัน	26,312.15	1,578.72	12.00	0.72	1,579.45	
	- TURN BUGGER + TIE ROD (RB Ø 19 mm.)	10.000	ชุด	700.00	7,000.00	200.00	2,000.00	9,000.00	
	- แผ่นเหล็กหนา 6 มม. รูปสามเหลี่ยม	78.000	แผ่น	10.00	780.00	0.00	0.00	780.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	125,878.68	952,569.28	13,084.00	355,142.77	1,307,712.07	
2	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	- หลังคาเหล็ก METAL SHEET (PZACS90 0.47 มม. สีน้ำเงิน)	607.000	ตร.ม.	350.00	212,450.00	80.00	48,560.00	261,010.00	
	- ครอบข้าง BARGE CAPPING	26.000	ม.	100.00	2,600.00	50.00	1,300.00	3,900.00	
	- แผ่นเหล็ก Siding	108.000	ตร.ม.	150.00	16,200.00	80.00	8,640.00	24,840.00	
	- สกรูยาวยิงแปเหล็ก	1,500.000	ตัว	2.50	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	
	- งานเหล็กระบายอากาศ (Louver 457)	744.000	ม.	71.00	52,824.00	50.00	37,200.00	90,024.00	
	- ท่อ PVC Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5	27.000	ท่อน	582.40	15,724.80	0.00	0.00	15,724.80	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งอ 45 องศา	48.000	ตัว	115.00	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	
	- เหล็กกรงน้ำ 200x80x11 มม.รับน้ำหนักทั้งจากรางน้ำฝน	2.000	ทอน	5,400.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
	- งานแผ่นนวมกันกระแทก ทน 3"	12.000	ชุด	1,300.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	
	- รางน้ำสแตนเลส เกรด 304 พร้อมโครงเหล็กกล่อง	90.000	ม.	2,300.00	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	10,370.90	542,468.80	260.00	95,700.00	638,168.80	
<b>3</b>	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	- งานเดินสายไฟฟ้า VCT สายอ่อนแกนคู่ 2 x 2.5 SQ.MM.	1.500	ม้วน	5,124.00	7,686.00	1,200.00	1,800.00	9,486.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC 1 นิ้ว	38.000	ทอน	89.44	3,398.72	0.00	0.00	3,398.72	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	52.00	208.00	80.00	320.00	528.00	
	- เตารับตู้	4.000	ชุด	167.20	668.80	80.00	320.00	988.80	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดตรวจโคม 250 วัตต์	4.000	ชุด	2,000.00	8,000.00	300.00	1,200.00	9,200.00	
	- ชุดคู่มือโนทรระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	22,432.64	34,961.52	1,660.00	3,640.00	38,601.52	
4	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								
	- งานวางระบายน้ำทิ้ง ค.ส.ล.	90.000	ม.	3,800.00	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	3,800.00	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00	
	<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>							<b>2,326,482.39</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ชื่อโครงการ/ฯ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสวนหลวง โดยวิธีคัดเลือก

สถานที่ก่อสร้าง สวนหลวง อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้า เทศบาลตำบลสวนหลวง / เทศบาลตำบลสวนหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรมหมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					#####
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					638,168.80
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					38,601.52
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					342,000.00
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ</b>							#####
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	งานรื้อถอน		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- รื้อถอนพื้น ค.ส.ล.	21.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	1,470.00	1,470.00
	งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัว ไ		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 0.22x0.2	36.000	ต้น	1,650.00	59,400.00	800.00	28,800.00	88,200.00
	- ค่าตัดสกัดเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	36.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	6,480.00	6,480.00
	- งานขุดดินทำฐานราก	22.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	3,256.00	3,256.00
	- ทราฮายบรอกกันหลุม	2.000	ลบ.ม.	469.63	939.26	99.00	198.00	1,137.26
	- คอนกรีตหยาบรอกกันหลุม	2.000	ลบ.ม.	1,682.13	3,364.26	306.00	612.00	3,976.26
	งานแบบหล่อคอนกรีต		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ไม้แบบ (ทั้งหมด 52 ลบ.ฟ. ใช้	26.000	ตร.ม.	626.17	16,280.42	0.00	0.00	16,280.42
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	52.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	6,916.00	6,916.00
	- ไม้คร่าวยึดแบบ 1 1/2" X 3"	7.000	ลบ.ฟ.	704.05	4,928.35	0.00	0.00	4,928.35
	- ตะปู 2" , 3"	13.000	กก.	45.93	597.09	0.00	0.00	597.09
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- RB 9 มม. ( นน. 0.488 กก./เมตร	0.238	ต้น	25,002.62	5,950.62	4,100.00	975.80	6,926.42
	- DB 12 มม. ( นน. 0.888 กก./เม	0.323	ต้น	26,312.15	8,498.82	3,300.00	1,065.90	9,564.72
	- DB 16 มม. ( นน. 1.580 กก./เม	0.463	ต้น	21,320.56	9,871.41	3,300.00	1,527.90	11,399.32
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	30.000	กก.	43.61	1,308.30	0.00	0.00	1,308.30

งานคอนกรีต	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 ksc.	11.000 ลบ.ม.	1,867.68	20,544.48	391.00	4,301.00	24,845.48
งานโครงหลังคาเหล็ก	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- เหล็ก WF 300x200x8x12 mmr	15.000 ท่อน	11,246.00	168,690.00	0.00	0.00	168,690.00
- ท่อเหล็กดำ (BS-M) Ø 3 นิ้ว หน	42.000 ท่อน	960.00	40,320.00	0.00	0.00	40,320.00
- ท่อเหล็กดำ(BS-M) Ø 2 ½ นิ้วหน	39.000 ท่อน	696.00	27,144.00	0.00	0.00	27,144.00
- เหล็กกล่อง 200x100x4.5 mm.	105.000 ท่อน	4,560.00	478,800.00	0.00	0.00	478,800.00
- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm.	60.000 ท่อน	580.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
- ค่าแรงงานทำเหล็กรูปพรรณ(รวม	27,184.280 กก.	0.00	0.00	10.00	271,842.80	271,842.80
- แผ่นเหล็ก Ø 400x15 mm (15	12.000 แผ่น	510.00	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00
- แผ่นเหล็ก 400x200x12 mm (	24.000 แผ่น	250.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
- งานทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	734.190 ตร.ม.	45.00	33,038.55	35.00	25,696.65	58,735.20
- BOLT Ø 12 mm (Long 0.10 A	19.000 ตัว	85.00	1,615.00	0.00	0.00	1,615.00
- BOLT Ø 20 mm (Long 0.60 A	75.000 ตัว	200.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
- SAG ROD (DB Ø 12 mm.)	0.060 ตัน	26,312.15	1,578.72	12.00	0.72	1,579.45
- TURN BUGGER + TIE ROD (R	10.000 ชุด	700.00	7,000.00	200.00	2,000.00	9,000.00
- แผ่นเหล็กหนา 6 มม. รูปสามเหล	78.000 แผ่น	10.00	780.00	0.00	0.00	780.00
รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	- -	125,878.68	952,569.28	13,084.00	355,142.77	#####
2 งานสถาปัตยกรรม		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- หลังคาเหล็ก METAL SHEET (Pz	607.000 ตร.ม.	350.00	212,450.00	80.00	48,560.00	261,010.00
- ครอบข้าง BARGE CAPPING	26.000 ม.	100.00	2,600.00	50.00	1,300.00	3,900.00
- แผ่นเหล็ก Siding	108.000 ตร.ม.	150.00	16,200.00	80.00	8,640.00	24,840.00
- สกรูยาวยิงแปเหล็ก	1,500.000 ตัว	2.50	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
- งานเกล็ดระบายอากาศ (Louver	744.000 ม.	71.00	52,824.00	50.00	37,200.00	90,024.00
- ท่อ PVC Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5	27.000 ท่อน	582.40	15,724.80	0.00	0.00	15,724.80
- งอ 45 องศา	48.000 ตัว	115.00	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
- เหล็กรงน้ำ 200x80x11 มม.รับ	2.000 ท่อน	5,400.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
- งานแผ่นนวมกันกระแทก หนา 3'	12.000 ชุด	1,300.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
- รางน้ำสแตนเลส เกรด 304 พร้อม	90.000 ม.	2,300.00	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
รวมค่างานสถาปัตยกรรม	- -	10,370.90	542,468.80	260.00	95,700.00	638,168.80
3 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- งานเดินสายไฟฟ้า VCT สายอ่อน	1.500 ม้วน	5,124.00	7,686.00	1,200.00	1,800.00	9,486.00
- ท่อร้อยสายไฟ PVC 1 นิ้ว	38.000 ท่อน	89.44	3,398.72	0.00	0.00	3,398.72
- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมอุปกรณ์	4.000 ชุด	52.00	208.00	80.00	320.00	528.00
- เต้ารับคู่	4.000 ชุด	167.20	668.80	80.00	320.00	988.80
- ชุดดวงโคม 250 วัตต์	4.000 ชุด	2,000.00	8,000.00	300.00	1,200.00	9,200.00

	- ชุดตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.000 ชุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบรี	--	22,432.64	34,961.52	1,660.00	3,640.00	38,601.52
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- งานวางระบายน้ำทิ้ง ค.ส.ล.	90.000 ม.	3,800.00	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบ	--	3,800.00	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00



## รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๔๒.๐๐ ม. หมู่ ๕ ต.สวนหลวง

แบ่งงวดงานจำนวน ๓ งวด โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ดังนี้

งวดที่ ๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๔๐ วัน นับจากวันเริ่มสัญญา (เบิกจ่ายเงิน ๒๐% ของวงเงินงบประมาณ)

- งานวางแผน ปักผังและระดับก่อสร้าง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานตอกเข็มแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฐานราก ค.ส.ล.แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานตอม่อ ค.ส.ล.แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๒ ระยะเวลาดำเนินการ ๘๐ วัน(๔๐ วัน)นับจากวันเริ่มสัญญา (เบิกจ่ายเงิน ๓๕% ของวงเงินงบประมาณ)

- งานตั้งเสาเหล็กแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานโครงผนังเหล็กแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๓ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน(๔๐ วัน)นับจากวันเริ่มสัญญา (เบิกจ่ายเงิน ๔๕% ของวงเงินงบประมาณ)

- งานมุงหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานวางระบายนํ้าฝนแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเกล็ดผนังแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานวางระบายนํ้า ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ
- งานอื่นๆที่กำหนดไว้ในแบบแปลนและสัญญาจ้างแล้วเสร็จทั้งหมด

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด ๑๒๐ วัน